แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง-ดิน ในพื้นที่ตำบลสีชมพู

ลักษณะ ปรับปรุงซ่อมแซม เสริมผิวทาง ตามถนนสายต่างๆในพื้นที่ตำบลสีชมพู ที่ได้รับความชำรุดเสียหาย
รายละเอียดตามบัญชีประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม แบบเลขที่ -

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู แบบ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย นายปิยพงศ์ กลยนี ผอ.กองช่าง อบต.สีชมพู 28 ก.ย. 60

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองนครพนม วันที่ 28 ก.ย. 60 ราคา 26.50 บาท/ลิตร

แหล่งลูกรัง คิดระยะทางจากบริเวณสี่แยกหนองสังข์ อำเภอนาแก - ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	factor F	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	ยอดยกมา			-	-	-	-	75,140.31
2	เส้นบ้านสีชมพู - บ้านหนองหญ้าปล้อง							
2.1	กว้าง 2.5-3 ม.ยาวประมาณ 920 ม. : เสริมผิวทางโดยตลอด							
	- วางระบายน้ำ ศก.0.30 ม.(ไม่อัดแรง)	ท่อน	5.00	340.00	1,700.00	1.3624	463.22	2,316.08
	- งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	250.00	128.79	32,197.50	1.3624	175.46	43,865.87
	- งานปรับเกลี่ยดินลูกรังด้วยรถแทรกเตอร์	ลบ.ม.	250.00	7.00	1,750.00	1.3624	9.54	2,384.20
2.2	กว้าง 4 ม.ยาวประมาณ 700 ม. : เสริมผิวทางโดยตลอด							
	- งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	280.00	128.79	36,061.20	1.3624	175.46	49,129.78
	- งานปรับเกลี่ยดินลูกรังด้วยรถแทรกเตอร์	ลบ.ม.	280.00	7.00	1,960.00	1.3624	9.54	2,670.30
	- เกรดผิวทางด้วยรถเกรดเดอร์	ตร.ม.	280.00	1.45	406.00	1.3624	1.98	553.13
3	เส้นบ้านสีชมพู - บ้านสะพานสูง (สายกลางบ้าน) : ซ่อมแซมบางช่วง บางจุด							
	- งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	125.00	128.79	16,098.75	1.3624	175.46	21,932.94
	- งานปรับเกลี่ยดินลูกรังด้วยรถแทรกเตอร์	ลบ.ม.	125.00	7.00	875.00	1.3624	9.54	1,192.10
4	เส้นบ้านสีชมพู - บ้านสะพานสูง (สายสวนยาง) : ซ่อมแซมบางช่วง บางจุด							
	- งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	30.00	137.43	4,122.90	1.3624	187.23	5,617.04
	- งานปรับเกลี่ยดินลูกรังด้วยรถแทรกเตอร์	ลบ.ม.	30.00	7.00	210.00	1.3624	9.54	286.10
	ยอดยกไป							205,087.86