

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหรือต่อเติม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงหรือต่อเติม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานอาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566 เป็นเงิน 1,050,959.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ยุทธชัย ไพริณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

7.2 ชีระวุฒิ เชื้อคำเพ็ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ณรงค์ฤทธิ์ อำพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ยุทธชัย ไพริณ

22 มีนาคม 2566 13:45:57

สำเนาถูกต้อง



(นายชนันรจน์ เลิศอัครพัทธ์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงห้องนั่งหอนักโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหรือต่อเติม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงหรือต่อเติม			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด	นครพนม
				แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม			
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					4,000.08	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					262,345.40	
3	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					107,116.98	
4	งานประติมากรรมและตกแต่ง		รวม					28,050.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายชนันรจน์ เลิศอัครพัทธ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

บาท ต่อ 1 หน่วย

425,424.46

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม

ยุทธชัย ไพริณ
22 มีนาคม 2566 13:45:58

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงห้องน้ำหอพักโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหรือต่อเติม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงหรือต่อเติม							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด	นครพนม		แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม								
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566								

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม					23,912.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									425,424.46

สำเนาถูกต้อง

 (นายชนันรจน์ เลิศอัครพัทธ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ยุทธชัย ไพริณ

22 มีนาคม 2566 13:45:58

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 425,424.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนประตู	11.000	งาน	0.00	0.00	227.28	2,500.08	2,500.08	
	- รื้อระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	1,727.28	4,000.08	4,000.08	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผิวพื้นปูกระเบื้อง	26.280	ตร.ม.	185.00	4,861.80	120.00	3,153.60	8,015.40	
	- เมาะแรง ขนาด 4 นิ้ว ยาว 3 เมตร	470.000	เมตร	102.00	47,940.00	0.00	0.00	47,940.00	
	- เหล็กกล่อง 2"x2"หนา 2.00 มม.	95.000	เส้น	824.00	78,280.00	0.00	0.00	78,280.00	
	- เหล็กเพลา 5"x5"หนา 6 มม.	39.000	แผ่น	63.00	2,457.00	0.00	0.00	2,457.00	
	- สกรูปลายสว่าน ขนาด 1 "	3,022.000	ตัว	2.50	7,555.00	0.00	0.00	7,555.00	
	- พุกเหล็ก ขนาด 9 มม.	156.000	ตัว	20.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
	- สกรูพุกกันสนิม	114.000	ตร.ม.	58.00	6,612.00	38.00	4,332.00	10,944.00	

สำเนาถูกต้อง

 (นายชนันธรณ์ เลิศอัครพัทธ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- สิ้นน้ำมัน	236.000	ตร.ม.	58.00	13,688.00	38.00	8,968.00	22,656.00	
	- ค่าแรงประกอบไม่ระแนง	117.000	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	11,700.00	11,700.00	
	- ทาสีนำร่องพื้นเก่า สีอะคริลิก 100% 1 รอบ	238.000	ตร.ม.	44.00	10,472.00	34.00	8,092.00	18,564.00	
	- ทาสีนำ สีอะคริลิก 100% 2 รอบ	238.000	ตร.ม.	44.00	10,472.00	34.00	8,092.00	18,564.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงเหล็ก	114.000	ตร.ม.	58.00	6,612.00	35.00	3,990.00	10,602.00	
	- ทาสีน้ำมัน	236.000	ตร.ม.	58.00	13,688.00	35.00	8,260.00	21,948.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,516.50	205,757.80	434.00	56,587.60	262,345.40	
3	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ชักโครกนั่งแบบนั่งราบและสายฉีดชำระ	10.000	ชุด	2,350.00	23,500.00	450.00	4,500.00	28,000.00	
	- อ่างล้างมือพร้อมกระจกเงา	8.000	ชุด	1,800.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
	- โถปัสสาวะชาย	3.000	ชุด	1,214.95	3,644.85	0.00	0.00	3,644.85	
	- ชุดฝักบัวอาบน้ำ และราวแขวนผ้า	11.000	ชุด	650.00	7,150.00	70.00	770.00	7,920.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายชนันธร รุ่งโรจน์ เลิศอัครพัทธ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ยุทธชัย ไพรีธรณ

22 มีนาคม 2566 13:45:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	10.000	ชุด	300.00	3,000.00	70.00	700.00	3,700.00	
	- ทิวางสบู่	11.000	ชุด	373.83	4,112.13	70.00	770.00	4,882.13	
	- รวแขวนผา	11.000	อัน	180.00	1,980.00	70.00	770.00	2,750.00	
	- กอน้ำ	11.000	ชุด	650.00	7,150.00	70.00	770.00	7,920.00	
	- เดินทอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/อ่างล้างจาน	10.000	จุด	600.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- เดินทอน้ำทิ้ง	12.000	จุด	600.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- เดินทอโศโครกสวม และโถปัสะขาย	1.000	จุด	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- เดินทอน้ำสวม+สายชำระ	10.000	จุด	600.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- เดินทอน้ำอ่างล้างหน้า	10.000	จุด	600.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- เดินทอที่ปัสะขาย	2.000	จุด	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- เดินทอที่ฝักบัวอาบน้ำ	11.000	จุด	600.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล	-	-	12,018.78	98,836.98	800.00	8,280.00	107,116.98	

สำเนาถูกต้อง

(นายชนันรุจน์ เลิศอัครพัทธ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ยุทธชัย ไพรีธรณ

22 มีนาคม 2566 13:45:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานประดิษฐ์และติดตั้ง - ประติ D.1 พร้อมอุปกรณ์ รวมค่างานประดิษฐ์และติดตั้ง	11.000	ชุด	2,350.00	25,850.00	200.00	2,200.00	28,050.00	
		-	-	2,350.00	25,850.00	200.00	2,200.00	28,050.00	
5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร - โคมไฟ 1 * 18 วัตต์ - สวิตช์เดี่ยว - เดินสายไฟฟ้า ดาวงโคม - เดินสายไฟฟ้า สวิตช์ - ตู้เบรคเกอร์ ขนาด 1 เฟส 2 สาย 63A 2 ช่อง รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	15.000	ชุด	930.00	13,950.00	115.00	1,725.00	15,675.00	
		13.000	ชุด	58.00	754.00	80.00	1,040.00	1,794.00	
		15.000	ชุด	82.00	1,230.00	76.00	1,140.00	2,370.00	
		13.000	ชุด	145.00	1,885.00	76.00	988.00	2,873.00	
		1.000	ชุด	700.00	700.00	500.00	500.00	1,200.00	
		-	-	1,915.00	18,519.00	847.00	5,393.00	23,912.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								425,424.46	

สำเนาถูกต้อง
(นายชนันรจน์ เลิศอัครพัทธ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงอาคารเรือนเพาะชำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหรือต่อเติม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงหรือต่อเติม
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล อากาศามารีย์ อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566	

ผลงาน : เก่งงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					24,782.42	
2	งานโครงสร้างเหล็ก		รวม					22,848.12	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					67,876.84	
4	งานประติมากรรม		รวม					1,800.00	
(นาย นัก)									

สำเนาถูกต้อง
(นายชนันรจน์ เลิศอัครพท์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงอาคารเรือนแพชะอำ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหรือต่อเติม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงหรือต่อเติม					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	อ่างสำโรง	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด	นครพนม	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม					
หน่วยงานกลางโดย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบสุขาภิบาล							1,640.00	
6	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม					6,429.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								125,376.38	

สำเนาถูกต้อง

 (นายชนันรจน์ เลิศอัครพัทธ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ยุทธชัย ไพริณ
 22 มีนาคม 2566 13:45:59

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 125,376.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินถม	7.200	ลบ.ม.	250.00	1,800.00	99.00	712.80	2,512.80	
	- เหล็ก RB Dia. 6 มม. (SR 24)	.010	ตัน	26,524.77	265.24	4,100.00	41.00	306.25	
	- เหล็ก RB Dia. 9 มม. (SR 24)	.020	ตัน	25,808.52	516.17	4,100.00	82.00	598.17	
	- เหล็ก DB Dia. 12 มม. (SD 40)	.130	ตัน	28,796.64	3,743.56	3,300.00	429.00	4,172.56	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	4.800	กก.	54.21	260.20	0.00	0.00	260.21	
	- wiremesh 4 mm. @ 0.20 m. #	36.000	ตร.ม.	32.48	1,169.28	5.00	180.00	1,349.28	
	- ไม้แบบทั่วไป (ใช้แบบ 80%)	16.000	ลบ.ฟ.	560.75	8,972.00	0.00	0.00	8,972.00	
	- ไม้คร่าว	6.000	ลบ.ฟ.	400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	15.000	กก.	58.41	876.15	0.00	0.00	876.15	
	- ค่าแรงไม่แบบ	29.000	ตร.ม.	0.00	0.00	115.00	3,335.00	3,335.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	82,485.78	20,002.60	11,719.00	4,779.80	24,782.42	

สำเนาถูกต้อง

(นายชนันรจน์ เลิศอัครพัทธ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


ยุทธชัย ไพรัตน์

22 มีนาคม 2566 13:45:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงหลังคาเหล็ก - แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 mm. - อะเส, ตัง, อี, ก, ไก่ และจันทันเหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. - ทาสีน้ำมัน+ กันสนิมโครงหลังคา รวมค่างานโครงหลังคาเหล็ก	9,000	ทอน	355.14	3,196.26	139.00	1,251.00	4,447.26	
		15,000	ทอน	793.46	11,901.90	204.00	3,060.00	14,961.90	
		46,000	ตร.ม.	36.76	1,690.96	38.00	1,748.00	3,438.96	
		-	-	1,185.36	16,789.12	381.00	6,059.00	22,848.12	
3	งานสถาปัตยกรรม - หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.42 มม. - Flashing แผ่นเหล็กเคลือบสี - รางระบายน้ำฝน อลูมิเนียม กว้าง 10 ซม	40,000	ตร.ม.	290.00	11,600.00	70.00	2,800.00	14,400.00	
		19,000	เมตร	60.00	1,140.00	15.00	285.00	1,425.00	
		6,340	เมตร	90.00	570.60	15.00	95.10	665.70	

สำเนาถูกต้อง

 (นายชนันรจน์ เลิศอัครพัทธ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- แผนวีวับอร์ดผิวเรียบ 6 ม พรมโครงสร้างเหล็กกล่อง 1/1.2"x1/1.2"x2.00มม. @0.5 ม.	25.360	เมตร	230.00	5,832.80	120.00	3,043.20	8,876.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ (ลายไม้)	36.000	ตร.ม.	185.00	6,660.00	120.00	4,320.00	10,980.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบ	15.900	ตร.ม.	85.16	1,354.04	45.00	715.50	2,069.54	
	- ฉาบปูนเรียบผนังขัดมันลอฟท์ เคลือบเงาA-100	31.800	ตร.ม.	175.00	5,565.00	82.00	2,607.60	8,172.60	
	- สีพลาสติกอะครีลิค กันน้ำ	48.000	ตร.ม.	44.00	2,112.00	38.00	1,824.00	3,936.00	
	- เคาเนเตอร์ขัดมันลอฟท์ เคลือบเงาA-100	6.000	เมตร	1,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- ผ้าใยขัดบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ	36.000	ตร.ม.	185.00	6,660.00	97.00	3,492.00	10,152.00	
	โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม		-	2,544.16	48,694.44	602.00	19,182.40	67,876.84	
	งานประติมากรรม								
	- ประติมากรรม D.1	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	

สำเนาถูกต้อง

 (นายชนัน รุ่งโรจน์ เลิศอัครพันธ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานประติ	-	-	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
5	งานระบบสุขาภิบาล								
	- เดินท่อน้ำอ่างล้างหน้า	1,000	จุด	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- บ่อพัก คสล. ขนาด 40x40 ซม.	2,000	ชุด	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด 4"	4,000	ทอน	160.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล	-	-	960.00	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00	
6	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	- คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป LED18W	4,000	ชุด	215.00	860.00	115.00	460.00	1,320.00	
	- คอมพิวเตอร์พกพา	2,000	ชุด	215.00	430.00	115.00	230.00	660.00	
	- สวิตช์เดี่ยว	3,000	ชุด	58.00	174.00	80.00	240.00	414.00	
	- ปลั๊กไฟแบบคู่กราวด์	2,000	ชุด	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายชนันธรณ์ เลิศอัครพัทธ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ยุทธชัย ไพรรณ

22 มีนาคม 2566 13:45:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	4.000	จุด	82.00	328.00	76.00	304.00	632.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	3.000	จุด	145.00	435.00	76.00	228.00	663.00	
	- เดินสายไฟฟ้า ปลั๊ก	2.000	จุด	420.00	840.00	110.00	220.00	1,060.00	
	- ตู้เบรคเกอร์ ขนาด 1 เฟส 2 สาย 63A 2 ช่อง	1.000	ชุด	700.00	700.00	500.00	500.00	1,200.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	-	-	1,985.00	4,067.00	1,162.00	2,362.00	6,429.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							125,376.38	

สำเนาถูกต้อง

 (นายชนันรจน์ เลิศอัครพัทธ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นาย : นิติน


บาท ต่อ 1 หน่วย

ยุทธชัย ไพรรณ
22 มีนาคม 2566 13:45:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างหลังคา+วัสดุผนังหลังคา - เหล็ก C-125 x50 x 20 x 2.3 มม. - เหล็ก C-125 x50 x 20 x 3.2 มม. - เหล็ก C-100 x50 x 20 x 2.3 มม. - หลังคา Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. เคลือบสี	13,000	ท่อน	877.00	11,401.00	271.00	3,523.00	14,924.00	
		10,000	ท่อน	1,170.00	11,700.00	368.00	3,680.00	15,380.00	
		43,000	ท่อน	840.00	36,120.00	244.00	10,492.00	46,612.00	
		168,000	ตร.ม.	180.00	30,240.00	70.00	11,760.00	42,000.00	
		18,600	เมตร	250.00	4,650.00	50.00	930.00	5,580.00	
2	งานโครงสร้างหลังคา+วัสดุผนังหลังคา - ไม้ฝาเฌอร่า พร้อมโครงเคร่าเหล็กกล่อง 50 x25 x2.3 มม. - เจริงชาย+ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ หนา 17 มม. รวมค่างานโครงสร้างหลังคา+วัสดุผนังหลังคา	11,000	ตร.ม.	141.51	1,556.61	34.00	374.00	1,930.61	
		56,000	เมตร	216.00	12,096.00	73.00	4,088.00	16,184.00	
		-	-	3,674.51	107,763.61	1,110.00	34,847.00	142,610.61	
		งานสถาปัตยกรรม							

สำเนาถูกต้อง

 (นายชณัน รุ่งณี เลิศอัครพัทธ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


ยุทธชัย ไพรัตน์

22 มีนาคม 2566 13:45:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเทพื้นคอนกรีต	5.700	ลบ.ม.	1,915.89	10,920.57	391.00	2,228.70	13,149.27	
	- งานปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12"	22.370	ตร.ม.	140.19	3,136.05	158.00	3,534.46	6,670.51	
	- ผนังก่ออิฐฉาบ	23.630	ตร.ม.	85.16	2,012.33	45.00	1,063.35	3,075.68	
	- งานฉาบปูนผนัง	47.250	ตร.ม.	75.00	3,543.75	82.00	3,874.50	7,418.25	
	- เสาคอนกรีต + คานทับหลัง	6.300	เมตร	79.00	497.70	44.00	277.20	774.90	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ	65.000	ตร.ม.	185.00	12,025.00	75.00	4,875.00	16,900.00	
	โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี								
	- สีส้ม + กันสนิม	117.000	ตร.ม.	58.00	6,786.00	35.00	4,095.00	10,881.00	
	- สีน้ำอะคริลิกภายใน	205.000	ตร.ม.	44.00	9,020.00	34.00	6,970.00	15,990.00	
	- สีน้ำอะคริลิกภายนอก	47.250	ตร.ม.	44.00	2,079.00	34.00	1,606.50	3,685.50	
	- สีน้ำอะคริลิกทาฝ้าเพดาน	65.000	ตร.ม.	44.00	2,860.00	34.00	2,210.00	5,070.00	
	- ป.1	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- ป.2	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	

สำเนาถูกต้อง

 (นายชนันรจน์ เลิศอัครพัทธ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ยุทธชัย ไพริณ
 22 มีนาคม 2566 13:45:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	14,670.24	67,880.40	932.00	30,734.71	98,615.11	
	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ T8 2x36w 30x120 ซม.	9.000	ชุด	360.00	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	
	- สวิตช์ไฟแบบฝังผนัง	6.000	ชุด	250.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ปลั๊กดูกราวด์แบบฝังผนัง	7.000	ชุด	300.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
4	- ค่าเดินสายไฟ + สายไฟท่อและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบทั่วไป	11.000	ชุด	320.00	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	1,230.00	10,360.00	0.00	0.00	10,360.00	
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	29.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	870.00	870.00	

สำเนาถูกต้อง


(นายชนันรจน์ เลิศอัครพัทธ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ยุทธชัย ไพรรณ

22 มีนาคม 2566 13:45:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนโครงไม้โครงหลังคา	25.350	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	1,521.00	1,521.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	90.00	2,391.00	2,391.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								253,976.72	

สำเนาถูกต้อง

 (นายชนันรจน์ เลิศอัครพัทธ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหรือต่อเติม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงหรือต่อเติม				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด	นครพนม
	อาจสำมารีย์				แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม				
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หน่วย : บาท

สำเนาถูกต้อง

 (นายชนันรจน์ เลิศอัครพัทธ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ยุทธชัย ไพรรณ
 22 มีนาคม 2566 13:45:53


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม
 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงห้องนำหอพักโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงหรือต่อเติม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงหรือต่อเติม			
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ตำบล อ่าจสามารด	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด นครพนม
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มีนาคม 2566		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องนำหอพักโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม	425,424.46	1.3059	555,561.80	
รวมค่าก่อสร้าง				555,561.80	


สำเนาถูกต้อง

(นายชนัน รุ่งน เลิศอัครพัทธ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 555,561.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงห้องนำหอพักโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหรือต่อเติม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงหรือต่อเติม				
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ตำบล อำเภอเมืองนครพนม		จังหวัด		นครพนม
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มีนาคม 2566			

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการเช่าตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				555,561.80	

หน่วย : บาท

สำเนาถูกต้อง

 (นายชนันรจน์ เลิศอัครพัทธ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 555,561.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงอาคารเรือนเพาะชำ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหรือต่อเติม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงหรือต่อเติม			
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ตำบล	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด นครพนม
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มีนาคม 2566		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารเรือนเพาะชำ	125,376.38	1.3059	163,729.01	
รวมค่าก่อสร้าง				163,729.01	

สำเนาถูกต้อง

(นายชนันรจน์ เลิศอัครพัทธ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 163,729.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารเรือนเพาะชำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหรือต่อเติม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงหรือต่อเติม

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ตำบล อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายงาน	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
เงื่อนไขการไต่ตาราง Factor F	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				163,729.01

สำเนาถูกต้อง

(นายชนันรจน์ เลิศอัครพัทธ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 163,729.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

ยุทธชัย ไพรรณ

22 มีนาคม 2566 13:46:01

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหรือต่อเติม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงหรือต่อเติม			
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ตำบล อ่าบสี	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด
แบบเลขที่	นครพนม			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22	มีนาคม 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	253,976.72	1.3059	331,668.19	
รวมค่าก่อสร้าง				331,668.19	

สำเนาถูกต้อง

 (นายชนันรุจน์ เลิศอัครพัทธ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 331,668.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหรือต่อเติม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงหรือต่อเติม			
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ต.บึง อ.จตุรพักตรพิมาน	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด นครพนม
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มีนาคม 2566		

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้รางวัล Factor F				
	เงินลงนามจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				331,668.19	

หน่วย : บาท

สำเนาถูกต้อง

 (นายชนันรจน์ เลิศอัครพัทธ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 331,668.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประภาคารจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงหรือต่อเติม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงหรือต่อเติม			
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ตำบล อังสุมารถ	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด นครพนม
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มีนาคม 2566		

ยุทธชัย ไพรีณ
(ยุทธชัย ไพรีณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีระวุฒิ เชื้อคำเพ็ง
(ธีระวุฒิ เชื้อคำเพ็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นายชณันรจน์ เลิศอัครพัทธ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงหรือต่อเติม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงหรือต่อเติม			
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม			
แบบเลขที่	ตำบล อาจสามารถ	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด นครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มีนาคม 2566		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	ปรับปรุงห้องนอนพักโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม จำนวน 1.000 หลังละ 555,561.80 บาท	555,561.80	
2	ปรับปรุงอาคารเรือนเพาะชำ จำนวน 1.000 หลังละ 163,729.01 บาท	163,729.01	
3	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1.000 หลังละ 331,668.19 บาท	331,668.19	


สำเนาถูกต้อง

(นายชนันรจน์ เลิศอัครพัทธ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ยุทธชัย ไพริณ
22 มีนาคม 2566 13:46:04

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงหรือต่อเติม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงหรือต่อเติม			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อาจสามารถ	อำเภอ	เมืองนครพนม
แผนที่ก่อสร้าง	ตำบล	อาจสามารถ	อำเภอ	เมืองนครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม			
แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566			

สรุป	ราคากลาง
ราคากลาง (..... หนังสือกำหนดราคากลาง)	1,050,959.00

สำเนาถูกต้อง

 (นายชนันรจน์ เลิศอัครพัทธ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประเภทราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงหรือต่อเติม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงหรือต่อเติม				
	โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อาจสามารถ	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด
แบบเลขที่	นครพนม				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566				

ยุทธชัย ไพรีณ
(ยุทธชัย ไพรีณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีระวุฒิ เชื้อคำเพ็ง
(ธีระวุฒิ เชื้อคำเพ็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ฤทธิ์ อำพันธ์
(ณรงค์ฤทธิ์ อำพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นายชนันรจน์ เลิศอัครพัทธ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ