แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง-ดิน ในพื้นที่ตำบลสีชมพู

ลักษณะ ปรับปรุงซ่อมแซม เสริมผิวทาง ตามถนนสายต่างๆในพื้นที่ตำบลสีชมพู ที่ได้รับความชำรุดเสียหาย
รายละเอียดตามบัญชีประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม แบบเลขที่ -

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู แบบ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย นายปิยพงศ์ กลยนี ผอ.กองช่าง อบต.สีชมพู 28 ก.ย. 60

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองนครพนม วันที่ 28 ก.ย. 60 ราคา 26.50 บาท/ลิตร

แหล่งลูกรัง คิดระยะทางจากบริเวณสี่แยกหนองสังข์ อำเภอนาแก - ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	factor F	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	หมู่ที่ 1 บ้านสีชมพู							
1	เส้นบ้านสีชมพูไปอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง							
1.1	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม.ยาวประมาณ 100 ม. : เสริมผิวทางโดยตลอด							
	- งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	75.00	133.11	9,983.25	1.3624	181.35	13,601.18
	- งานปรับเกลี่ยดินลูกรังด้วยรถแทรกเตอร์	ลบ.ม.	75.00	-	-	1.3624	-	-
	- เกรดผิวทางด้วยรถเกรดเดอร์	ตร.ม.	500.00	1.45	725.00	1.3624	1.98	987.74
				-	-		-	-
1.2	ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม.ยาวประมาณ 140 ม. : เสริมผิวทางโดยตลอด			-	-		-	-
	- งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	105.00	133.11	13,976.55	1.3624	181.35	19,041.65
	- งานปรับเกลี่ยดินลูกรังด้วยรถแทรกเตอร์	ลบ.ม.	105.00	-	-	1.3624	-	-
	- เกรดผิวทางด้วยรถเกรดเดอร์	ตร.ม.	700.00	1.45	1,015.00	1.3624	1.98	1,382.84
				-	-		-	-
1.3	ช่วงที่ 3 กว้าง 6 ม.ยาวประมาณ 100 ม. : เสริมผิวทางโดยตลอด			-	-		-	-
	- งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	120.00	133.11	15,973.20	1.3624	181.35	21,761.89
	- งานปรับเกลี่ยดินลูกรังด้วยรถแทรกเตอร์	ลบ.ม.	120.00	-	-	1.3624	-	-
	- เกรดผิวทางด้วยรถเกรดเดอร์	ตร.ม.	600.00	1.45	870.00	1.3624	1.98	1,185.29
				-	-		-	-
1.4	สายเชื่อมไปบ้านแสงสว่าง : ซ่อมแซมบางช่วง บางจุด			-	-		-	-
	- งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	60.00	133.11	7,986.60	1.3624	181.35	10,880.94
	- งานปรับเกลี่ยดินลูกรังด้วยรถแทรกเตอร์	ลบ.ม.	60.00	7.00	420.00	1.3624	9.54	572.21
1.5	ถนนลูกรังเส้นบ้านสีชมพูไปอ่างเก็บน้ำวังม่วง : ซ่อมแซมบางช่วง บางจุด			-	-		-	-
	- งานดินลูกรัง	ลบ.ม	30.00	133.11	3,993.30	1.3624	181.35	5,440.47
	- งานปรับเกลี่ยดินลูกรังด้วยรถแทรกเตอร์	ลบ.ม	30.00	7.00	210.00	1.3624	9.54	286.10
	ยอดยกไป			-	-	-	-	75,140.31