



ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/๑๓๐๑๔

ศาลากลางจังหวัดนครพนม
ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงตตอกเสาเข็ม ตามการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดตาไก่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

เรียน นายอำเภอปลาปาก

อ้างถึง หนังสืออำเภอปลาปาก ที่ นพ ๐๐๒๓.๑๓/๒๘๓๕ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อำเภอปลาปาก รายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่ มีความประสงค์ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในบัญชีรายละเอียดประกอบกรโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดตาไก่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดังกล่าว **จากเดิม โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบตอกเสาเข็ม เป็น โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบฐานแผ่** เนื่องจากผู้รับจ้างได้ดำเนินการทดสอบดินด้วยวิธี BORRING TEST
เพื่อหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินในการรับน้ำหนักบรรทุกของชั้นดินที่จะรองรับอาคารที่ทำการก่อสร้าง
จากการเจาะสำรวจดิน ความลึก ๐.๐๐-๒.๐๐ ม. พบชั้นดินเหนียวปนลูกรังสีแดง ค่า SPT = ๑๖-๒๔ มีสภาพแข็งมาก
ความลึก ๒.๐๐-๓.๐๐ ม. พบชั้นดินเหนียวปนลูกรังสีแดง ค่า SPT = ๖๖ ผลจากการคำนวณค่ากำลังการรับน้ำหนัก
บรรทุกปลอดภัยของฐานแผ่ ที่ระดับความลึกฐานรากตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตร ลงไปจากระดับดินเดิม พบว่าหลุมเจาะ
BH-๑ ดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย (Bearing Capacity) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๓.๗๓ ตัน/ตารางเมตร
สามารถใช้ฐานรากเป็น**แบบฐานแผ่**ได้ โดยไม่ต้องตอกเสาเข็ม และไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคง
ของอาคารแต่อย่างใด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดนครพนมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการดำเนินโครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จึงอนุมัติให้องค์การบริหาร

/ส่วนตำบลกุดตาไก่...

ส่วนตำบลกุดำไ้ แก่ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการงานก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดังกล่าว ตามรายการข้างต้นได้ ทั้งนี้ ขอให้กำกับดูแลให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสยาม ศิริมงคล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๒๕๑-๕๖๓๓ ต่อ ๑๓/โทรสาร ต่อ ๑๘

ผู้ประสานงาน นางสาวลักษณ วัชช์ชาญศรี ๐๘๒ ๕๙๔ ๑๔๕๓

แบบรายงานการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ
 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภายในปีงบประมาณ)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุไ้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการเดิมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ				รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ		เหตุผลความจำเป็น
หน่วย ดำเนินการ	รายการ	งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญาจ้าง	หน่วย ดำเนินการ	รายการ	
องค์การ บริหารส่วน ตำบลกุตุไ้	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุตุไ้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุไ้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ๑ หลัง	๓,๐๓๒,๓๐๐.๐๐	๒,๔๓๔,๐๐๐.๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลกุตุไ้	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐คน แบบฐานแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุตุไ้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุไ้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ๑ หลัง	เนื่องจากผู้รับจ้างได้ดำเนินการทดสอบดินด้วยวิธี BORRING TEST เพื่อหาคุณสมบัติทางวิศวกรรม ของชั้นดิน ในการรับน้ำหนักบรรทุกของชั้นดินที่จะ รองรับอาคารที่ทำการก่อสร้าง จากการเจาะสำรวจ ดินความลึก ๐.๐๐-๒.๐๐ ม. พบชั้นดินเหนียวปน ลูกรังสีแดง ค่า SPT = ๑๖-๒๔ มีสภาพแข็งมาก ความลึก ๒.๐๐-๓.๐๐ ม. พบชั้นดินเหนียวปนลูกรัง สีแดง ค่า SPT = ๖๖ ผลจากการคำนวณค่ากำลัง การรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของฐานแม่ที่ระดับ ความลึกฐานรากตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตร ลงไปจากระดับ ดินเดิม พบว่าหลุมเจาะ BH-๑ ดินสามารถรับ น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย (Bearing Capacity) ได้ ไม่น้อยกว่า ๒๓.๗๓ ตัน/ตารางเมตร สามารถใช้ฐาน รากเป็นแบบฐานแม่ได้ โดยไม่ต้องตอกเสาเข็ม และ ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและควมมั่นคงของ อาคารแต่อย่างใด



(ลงชื่อ).....
 (นายอินทร อุ่นใจ)
 ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม